

EXTENSION D'UN CLUB-HOUSE DE TENNIS

MAITRISE D'OUVRAGE

MAIRIE DE VELLERON

Place du Château
84740 VELLERON

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES
D.C.E


DECOMPOSITION DES PRIX GLOBALE ET FORFAITAIRE
D.P.G.F

LOT N°01 – GROS-ŒUVRE / TRAITEMENTS DE FACADES –

MAITRISE D'OEUVRE

ARCHITECTURE V2M

46, Place Jean Jaurès
84740 VELLERON



ADRESSE CHANTIER

T.C Velleronnais – Chemin du stade
84740 VELLERON

Nom de votre société :

Adresse :

Code postal, Ville :

Téléphone :

Adresse mail :

Pour: LOT GROS ŒUVRE / TRAITEMENT DE FACADES

Maîtrise d'ouvrage : MAIRIE DE VELLERON

Place du Château

84740 VELLERON

Art.	DESIGNATION DES OUVRAGES	QUANTITE INDICATIVE	QUANTITE ENTREPRISE	U	P.U € H.T	MONTANT € H.T.
1 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - GENERALITES						
1.1	Travaux préparatoires					
1.1.1	Installations de chantier	1,00		Ens		
1.1.2	Constat d'huissier	1,00		Ft		
1.1.3	Remise en état après travaux	1,00		Ft		
1.1.4	Implantation	1,00		Ft		
2 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - INFRASTRUCTURES						
2.1	Travaux de terrassements et fondations					
2.1.1	Terrassements en masse (-0.20m / TN sur emprise du bâtiment)	15,00		m3		
2.1.2	Terrassements en tranchées pour fondations et réseaux (-0.60m/plateforme)	12,50		m3		
2.1.3	Réglage des fonds de fouilles	1,00		Ft		
2.1.4	Gros béton de fondation	6,50		m3		
2.1.5	Béton de fondation	6,00		m3		
2.1.6	Maçonnerie en agglomérés de bloc creux à bancher en infrastructure	10,00		m²		
2.1.7	Arase étanché	38,50		ml		
2.1.8	Barrière chimique	SO		Ft		
2.1.9	Drainage périphérique	SO				
2.1.10	Remblais généraux	1,00		Ft		
2.1.11	Remblais des tranchées	1,00		Ft		
2.1.12	Ventilation des vides-sanitaires	4,00		U		
2.1.13	Planchers isolants sur vides sanitaires	57,00		m²		
3 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - SUPERSTRUCTURE						
3.1	Murs en agglomérés de blocs creux	90,00		m²		
3.2	Planchers poutrelle hourdis non isolant	57,00		m²		
3.3	Ouvrages en béton armé	1,00		Ft		
3.4	Réservations	1,00		Ft		
4 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - DIVERS						
4.1	Sous œuvre					
	SO 01 - Dimensions : 2,60x2,20Ht	1,00		U		
	SO 02 - Dimensions : 1,00x2,20Ht	1,00		U		
4.2	Seuils	1,05		ml		
4.3	Rejingots béton	6,00		ml		
4.4	Démolitions de cloisons existantes y compris raccords après démolitions	20,00		m²		
5 DESCRIPTIONS DES OUVRAGES - EXTERIEURS						
5.1	Murets extérieurs	16,00		m²		
5.2	Rampe en béton désactivée, trottoir	40,00		m²		
5.3	Caniveaux à grilles	2,20		ml		

